

DANCOVER[®] .com

Manual Part 2

Zalecane warunki bezpieczeństwa

Uwaga

Przed przystąpieniem do montażu tunelu foliowego przeczytaj poniższe instrukcje i porady dotyczące bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu. Wady lub brakujące części należy zgłosić firmie Dancover przed montażem produktu. Dancover nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas montażu produktu, takie jak zadrapania, wgniecenia itp.

Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Obsługa Klienta

Jeśli masz pytania dotyczące nowego produktu lub potrzebujesz części zamiennych, odwiedź nasz sklep lub skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego czatu.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

Podczas montażu tunelu foliowego Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji oraz zapewnienie prawidłowego montażu zgodnie z załączoną instrukcją. Bardzo ważne jest, aby zmontować wszystkie części zgodnie z instrukcją. Nie pomijaj żadnych części ani kroków.

Uwaga!

Pamiętaj, że nasze tunele foliowe są przeznaczone do sezonowej formy przykrycia roślin, a nie jako stała konstrukcja!

Upewnij się, że na zewnątrz jest sucho i nie ma wiatru podczas montażu i ustawiania tunelu foliowego! Nie umieszczaj szklarni w miejscu o nadmiernym wietrze.

Nie próbuj montować konstrukcji, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol.

Zawsze mocuj stelaż i/lub poszycie do podłoża, aby zapobiec wypadkom w przypadku silnego wiatru.

Zalecamy stosowanie samoprzylepnej taśmy piankowej na stelażu tunelu foliowego w tzw. hot-spotach – w miejscach, w których poszycie styka się ze stelażem. Miękka taśma piankowa ochroni poszycie i przedłuży jego żywotność, spowalniając rozdieranie, zużycie i degradację cieplną.

Deszcz i silny wiatr

Tunel foliowy jest lekką i przejściową konstrukcją i powinien być używany tylko wiosną i latem. Jeśli prognoza pogody zapowiada złą pogodę, ze względów bezpieczeństwa konieczne może być zdjęcie poszycia. Podczas ustawiania tunelu foliowego należy zwrócić uwagę na ryzyko opadłych gałęzi lub silnego wiatru, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla szklarni.

W przypadku deszczu istnieje ryzyko gromadzenia się wody na szczycie. Jeśli na dachu tunelu gromadzi się woda, jej ciężar spowoduje zawalenie się konstrukcji. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że woda deszczowa nie będzie się tam gromadzić. Na wszelki wypadek upewnij się, że poszycie tunelu foliowego jest przez cały czas prawidłowo naciągnięte na stelaż. Jeśli woda i tak zacznie się gromadzić, Twoim obowiązkiem jest regularne usuwanie jej.

Regularnie sprawdzaj szklarnię

Tunel foliowy jest solidną, ale lekką konstrukcją, więc Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że jest zabezpieczony i przymocowany do podstawy, aby nie powodował uszkodzeń w przypadku złej pogody. Podczas mocowania stelaża szklarni uważaj, aby nie uderzyć w ukryte w ziemi kable lub rury podczas wkładania kołków uziemiających, kotew gruntowych itp.

Ubezpieczenie

Sprawdź, czy tunel jest objęty ubezpieczeniem zawartości Twojego domu.

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi.

Informacje gwarancyjne

Odwiędź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.

Zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.